



Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen, Bauabschnitt 5: Zwischen Langseestraße und Unterbürger Straße. Teil 1: Kanal- und Schachterneuerung.

Die Baumaßnahme

Der Stadtteil Laufamholz und Teile von Erlenstegen liegen innerhalb eines Wasserschutzgebiets. Hier ist eine zuverlässige Dichtheit der Kanalisation besonders wichtig.

Um die Dichtheit auch für die Zukunft zu sichern, sanieren wir rund 30 Kilometer der öffentlichen Kanalisation in Laufamholz und Erlenstegen. Diese umfangreiche Baumaßnahme ist in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt.

Der nun beginnende **Bauabschnitt 5** umfasst die Kanalsanierung zwischen der Langseestraße im Westen und der Unterbürger Straße im Osten.

Der bauliche Zustand der Kanäle sowie der ausreichende Kanalquerschnitt ermöglichen überwiegend eine Renovierung mit Schlauchliner. Dabei wird der Kanal mit einem Kunststoffschlauch ausgekleidet. Teilweise ist jedoch eine Erneuerung in offener Bauweise nötig. Die Schächte werden neu gebaut beziehungsweise saniert.

Einen Lageplan der Baumaßnahme finden Sie auf der Rückseite dieser Anliegerinformation. Einen Überblick über die gesamte Gebietsanierung im Wasserschutzgebiet Erlenstegen finden Sie hier:

www.sun.nuernberg.de/baustellen_sued.html

Der Bauabschnitt 5

Zuerst erfolgt die **Erneuerung / Sanierung der Schächte** sowie die **Kanalerneuerung in offener Bauweise**. Die Bauarbeiten beginnen im **September 2024** und werden voraussichtlich im **Dezember 2025** abgeschlossen sein.

Die Arbeiten in diesem ersten Schritt:

- Erneuerung von 30 Schächten,
- Sanierung von 29 Schächten,
- Auflassung von 17 Schächten,
- Erneuerung von 497 Metern Kanal.

Die Ableitung von Abwasser aus den Anliegergrundstücken ist während der Baumaßnahme ohne Einschränkung möglich.

Die Zufahrt zu den Anliegergrundstücken im Baustellenbereich ist während der Bauzeit bis auf kurzzeitige Ausnahmefälle durchgehend gewährleistet.

Leider sind die für Bauarbeiten üblichen Auswirkungen auf die Umgebung – wie zum Beispiel Geräuschentwicklung und Erschütterungen – nicht zu vermeiden.

Den zweiten Schritt, die **Kanalrenovierung** mittels Schlauchliner, werden wir voraussichtlich ab **April 2026** durchführen. Bevor diese Baumaßnahme beginnt, senden wir Ihnen eine weitere Anliegerinformation zu.

Kontakt

Haben Sie Fragen zur Baumaßnahme?

Unser Bauleiter, Herr Jakobovic, ist erreichbar unter:

Telefon: 0911 / 231-31 41

Telefax: 0911 / 231-45 35

E-Mail: sun-s12@stadt.nuernberg.de

Informationen zu den Baustellen im
Nürnberger Kanalnetz finden Sie unter:

<https://www.nuernberg.de/internet/sun/baustellen.html>

